

COMUNE DI THIESI

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORANTI LA MANOMISSIONE DI FONDO STRADALE

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 20/2/2013,

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Thiesi e qualunque altro soggetto, sia pubblico che privato, che abbia la necessità di eseguire interventi di riparazione, installazione, modifica, integrazione e mantenimento di servizi ed impianti (acquedotto, fognature, tombinature, gas, telefono, illuminazione pubblica e privata, ecc.) comportanti la manomissione di suolo comunale.
2. Chiunque intenda realizzare lavori comportanti la manomissione di suolo pubblico deve acquisire dal Comune preventiva autorizzazione.

ART. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I soggetti di cui all'articolo precedente sono tenuti ad avanzare istanza in bollo, debitamente sottoscritta, per il rilascio dell'autorizzazione. Resta l'obbligo all'ottemperanza della disciplina inerente l'occupazione del suolo pubblico.
2. L'istanza, da compilarsi su modulo messo a disposizione dal Comune, deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità del richiedente, della sua residenza o domicilio e la reperibilità telefonica;
 - b) la località ove i lavori dovranno essere effettuati;
 - c) lo scopo e la descrizione dell'intervento (lavori di scavo per la posa di sottoservizi o di altre infrastrutture, indicazione delle dimensioni dello scavo e del tracciato proposto con riferimento a precisi capisaldi) su apposita planimetria aerofotogrammetria in scala adeguata;
 - d) la durata prevista dei lavori e l'indicazione del giorno del loro inizio;
 - e) l'impresa (con il recapito, anche telefonico) che realizzerà l'intervento, il nome del responsabile del cantiere nonché il certificato di regolarità contributiva DURC ovvero una documentazione sostitutiva, qualora consentita dalla legge;
 - f) l'espressa dichiarazione di conoscere ed accettare senza eccezioni le norme del presente regolamento;

Allegato alla deliberazione di:

GIUNTA Comunale n° ___ del ___
 CONSIGLIO Comunale n° 4 del 20/2/13
composta da n° 12 pagine

g) la planimetria e il profilo longitudinale degli interventi (qualora richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale) in caso di allacci fognari;

h) altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento.

3. Ogni modifica dei dati sopra riportati dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato d'intervento. La nuova autorizzazione o la modifica di quella esistente potranno comportare un incremento dell'importo cauzionale.

4. Qualora ritenuto necessario, a domanda del Comune, il richiedente dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dall'intervento.

5. Prima di dare inizio a lavori di manutenzione straordinaria programmata o per la posa di nuovi impianti il richiedente dovrà dare avviso a tutti i gestori di pubblici servizi interessati e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento, affinché non venga arrecato danno alle tubazioni, cavi, manufatti o impianti preesistenti.

6. Il Comune, a mezzo dei Responsabili del Servizio Tecnico e/o della Polizia Municipale, valutata l'istanza, stabilirà, in caso di accoglimento e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, le condizioni, comprese quelle in materia di circolazione stradale, sicurezza, ambiente ed igiene alle quali subordinare il rilascio dell'autorizzazione. Potrà inoltre modificare in ogni momento le modalità di esecuzione e revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti e comunque per esigenze di pubblico interesse.

ART. 3 - INTERVENTI URGENTI

1. In casi di guasti o in casi d'urgenza, oggettivamente dimostrabili, gli interessati potranno provvedere immediatamente, ma soltanto previa comunicazione, anche a mezzo fax, al Comando della Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico Comunale, evidenziando l'eventuale necessità dell'emissione di idonea ordinanza per la chiusura strade e/o per la regolamentazione del traffico.

2. Resta l'obbligo di regolarizzare l'intervento urgente, entro 3 giorni, con tutte le modalità e prescrizioni dettate dal presente regolamento, ivi compreso il deposito cauzionale.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONI E TEMPI DI ESECUZIONE

1. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, ove nulla osti, verrà rilasciata entro giorni 20 dalla richiesta, con espresso richiamo alla piena osservanza di eventuali prescrizioni.

2. L'autorizzazione avrà validità di un mese dalla data del rilascio. Entro tali periodi i lavori autorizzati dovranno essere ultimati ed i ripristini effettuati a regola d'arte.

3. In caso di lavori particolarmente complessi e dietro giustificata motivazione, è ammessa la facoltà di chiedere proroga dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione deve essere esibita sul luogo di lavoro ad ogni richiesta dei funzionari e degli agenti comunali.

ART. 5 - COMPUTO DELLA SUPERFICIE DA MANOMETTERE

1. Il computo della superficie da manomettere verrà effettuato tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto alla rottura, aumentato di un franco laterale di metri 0,5 per lato del rettangolo stesso.
2. Nelle pavimentazioni cementizie sono, in ogni caso, conteggiati per intero i lastroni, anche se rotti solo parzialmente; nelle altre pavimentazioni monolitiche è sempre conteggiata tutta la superficie che l'Ufficio Tecnico del Comune ritiene necessaria.
3. Per le rotture eseguite su marciapiedi di qualsiasi genere la rottura stessa sarà riferita, in ogni caso, a tutta la larghezza del marciapiede.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

1. I richiedenti sono tenuti ad osservare delle norme per la tutela e circolazione strade così come previste dal codice della strada, dal suo regolamento e dai regolamenti comunali.
2. Nel compiere i lavori, nel fare depositi sulle strade e nell'impiantare il cantiere di lavoro, si dovranno inoltre osservare le norme in materia di igiene e sicurezza, comprese le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ed ii.; dovranno inoltre essere adottate tutte le misure e cautele di comune prudenza per prevenire sinistri, nonché predisposta la segnaletica stradale d'obbligo, e versare quanto dovuto per la TOSAP in relazione al suolo pubblico occupato dal cantiere di lavoro.
3. I lavori devono essere condotti con la maggior cura, in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti esistenti. In particolare, si devono osservare le norme tecniche e le condizioni previste dal nuovo Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19.4.2000, n°145 e dal Capitolato Speciale d'Appalto per le opere stradali ed idrauliche.
4. Gli scavi a sezione ristretta (profondità superiore alla larghezza) devono essere convenientemente armati. Ad operazioni ultimate, devono essere disarmati con cautela, assicurando la stabilità delle pareti mediante accurato costipamento dei materiali di riempimento. Ulteriori prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori possono essere imposte di volta in volta dal Comune, a suo insindacabile giudizio, che potrà anche disporre la sospensione dei lavori. Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità previo il taglio della pavimentazione bituminosa con l'apposita macchina operatrice a lama rotante. Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia.
5. I ripristini della pavimentazioni dovranno essere effettuati perentoriamente non oltre 48 ore dal termine dell'esecuzione delle opere, con le seguenti modalità:
 - 1) Nel caso di pavimentazioni in conglomerato bituminoso:
 - A - Il riempimento degli scavi dovrà essere realizzato con materiale arido scevro di materie terrose, di argille, accuratamente costipato in strati successivi e mediante l'impiego di mezzi idonei sino alla profondità di cm 30 sotto la superficie della pavimentazione bituminosa;

B - formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di 20 cm;

C - si dovrà quindi procedere alla posa in opera di un primo strato di conglomerato bituminoso (tipo "bynder" - strato di collegamento) dello spessore non inferiore a cm 10 compressi, costituito da materiali che offrano un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare.

Decorsi dieci giorni, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà precedersi al ripristino definitivo della pavimentazione bituminosa. Oltre alla sede degli scavi, il ripristino del corpo stradale dovrà avvenire anche in corrispondenza della zona attigua che avesse subito alterazioni per cedimento conseguente ai lavori effettuati, al fine di conservare la continuità e l'integrità della pavimentazione stradale.

2) Nel caso di pavimentazioni lapidee, in elementi di autobloccanti di cemento e pavimentazione in mattoni dovranno essere rimosse esclusivamente a mano e accatastate in modo tale da non crearvi danneggiamenti. Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fatture. Il ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido, in elementi autobloccanti di cemento o in mattoni dovrà essere effettuata previa formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 20 cm e sul quale verrà successivamente posata la pavimentazione.

3) Nel caso di pavimentazioni speciali e diverse (marciapiedi, strade sterrate, ecc.), le pavimentazioni in questo caso dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte come in origine.

4) Nel caso di interventi nel Centro Storico, prima dell'inizio dei lavori di ripristino dovrà essere richiesto il sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di concordare le specifiche modalità di ripristino. Gli interventi di taglio stradale dovranno essere eseguiti seguendo le linee di separazione naturale delle pietre/basoli. Il ripristino dovrà essere realizzato con la tecnica del "cuci - scuci" così da ottenere le condizioni originarie della pavimentazione lapidea. Quando la pavimentazione sia costituita da basoli regolari, si dovrà prevedere alla preventiva numerazione per la successiva ricollocazione nel medesimo sito. Le malte dovranno essere accuratamente scelte tali da non produrre differenze funzionali cromatiche con quelle originarie.

6. Tutti i piani stradali così risistemati dovranno garantire una perfetta complanarità con le tratte stradali contigue.

7. Nel caso di interventi di notevole ampiezza e/o complessità il Comune potrà, su richiesta, autorizzare, per i ripristini, un termine superiore alle 48 ore.

8. In tutti i ripristini, i chiusini stradali di qualsiasi genere esistenti e le griglie dovranno essere riportate alla quota del piano stradale, e dovrà essere ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale interessata dai lavori.

ART. 7 - SISTEMAZIONE DELLE TUBAZIONI

1. Tutte le condutture, di qualsiasi genere esse siano, devono, di norma, essere collocate ad una profondità minima di cm 80, misurati tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso

della condotta. E' rimessa al giudizio dell'Ufficio Tecnico Comune la facoltà di prescrivere una maggiore profondità.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà di far osservare tale prescrizione anche per le condutture già esistenti, ogniqualvolta il Comune debba eseguire lavori di rifacimento o di sistemazione o di significativa riparazione di strada o tratto stradale, di impianti o servizi comunali e, indipendentemente da tale ipotesi, ogniqualvolta l'Ufficio tecnico ravvisi un'insufficienza, rispetto alla intensità ed al peso del traffico, della profondità alla quale si trovano le condutture di qualsiasi genere, determinante, anche in via potenziale, pregiudizio per i beni comunali e per la sicurezza della circolazione.

3. La posa di dette condutture sarà consentita solo previo impegno scritto del richiedente alla collocazione alla profondità citata, intendendosi sollevato il Comune da qualsivoglia responsabilità in caso di diversa e/o irregolare collocazione.

4. Tutti i concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo pubblico sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che da tali impianti o utenze possano comunque cagionare danno al Comune o a terzi. In particolare, sono tenuti a far sì che le parti degli impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenuti a raso.

5. In caso di lavori da eseguirsi sulle strade è in facoltà del Comune avvertire per iscritto, i concessionari affinché adeguino i loro impianti o utenze in sottosuolo alla nuova situazione della strada.

ART. 8 - DIVIETO INSERIMENTO DI CONDUTTURE

1. E' vietato l'inserimento di condutture di ogni genere negli impianti di fognatura pubblici o privati o, comunque, in ogni altro impianto che, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale risulti non idoneo ai fini dell'igiene e della sicurezza pubblica. Le condutture collocate in difformità dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di opere comportanti manomissione del suolo pubblico è subordinata alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino del suolo comunale manomesso. L'importo del deposito cauzionale, suscettibile di successivi adeguamenti con deliberazioni della Giunta Comunale, è determinato in base alla tipologia del ripristino e precisamente:

a) pavimentazione in conglomerato bituminoso o di pavimentazioni speciali e diverse: Euro 100 al mq;

b) pavimentazioni lapidee, elementi autobloccanti di cemento e pavimentazione in mattoni: Euro 150 al mq;

2. L'importo minimo della cauzione resta stabilito in Euro 500,00. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito in contanti o con assegno circolare, mediante versamento presso la tesoreria comunale della somma derivante dal conteggio effettuato dal Comune in sede di richiesta.

3. Solo per gli Enti che per dimensioni aziendali e articolata gestione contabile ne facciano specifica richiesta, che potrà o meno essere accolta dall'Amministrazione Comunale, sarà possibile effettuare il deposito cauzionale tramite polizza fidejussoria di durata annuale o pluriennale. In questo caso l'Ufficio competente rilascerà autorizzazioni alla manomissione stradale fino alla concorrenza dell'importo garantito dalla fideiussione.

4. La regolare esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione, compresi quelli della segnaletica orizzontale e verticale, dovrà essere certificata da sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi non prima di 45 (quarantacinque) giorni dal termine dei lavori e non oltre 90 (novanta) giorni, su richiesta del titolare di autorizzazione. In caso di esito positivo tale Ufficio autorizzerà lo svincolo della cauzione e il Servizio Finanziario Comunale emetterà il relativo mandato di pagamento. Decorso il termine di 90 (novanta) giorni senza che vi sia stata richiesta di sopralluogo o qualora il ripristino risulti non realizzato a regola d'arte, il Comune, senza ulteriori formalità escuterà definitivamente il deposito cauzionale e darà immediatamente corso ai lavori necessari, con rivalsa sul titolare dell'autorizzazione per il recupero forzoso della eventuale maggior spesa sostenuta.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Tutti i soggetti autorizzati, senza distinzione alcuna, assumono le obbligazioni derivanti dalle norme del presente Regolamento. Le opere soggette ad autorizzazione saranno eseguite e mantenute, sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente articolo, sotto la piena ed esclusiva responsabilità sia civile che penale del relativo titolare, il quale terrà indenne il Comune da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri o danni dipendenti dalle opere oggetto della autorizzazione stessa.

ART. 11 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali e quelli del Comune di Thiesi in quanto applicabili.

2. Qualora i lavori di ripristino fossero coincidenti con lavori pubblici in corso, l'Ufficio Tecnico potrà esonerare il titolare dell'autorizzazione dal realizzarli, con il contestuale svincolo della cauzione eventualmente depositata.

3. Qualora nel corso della realizzazione delle opere o comunque di lavori coevi e successivi vengano in luce documenti e beni culturali soggetti alla tutela del Decreto Legislativo 22/01/2004 n°42 (ex Legge 01/06/1939 n°1089 e successive modifiche), dovranno essere rispettate le prescrizioni della Legge suddetta informandone tempestivamente la competente Soprintendenza Archeologica.

ART. 12 - SANZIONI

1. Il titolare di autorizzazione che non abbia ottemperato alle disposizioni previste o richiamate dal presente regolamento dovrà ottemperarvi entro il termine di giorni 10 fissato dalla diffida emessa dal Responsabile del Servizio Comunale competente.

2. Decorso tale termine il personale tecnico del Comune darà corso, d'ufficio, alla realizzazione dei lavori utilizzando la cauzione all'uopo escussa e con rivalsa sul titolare dell'autorizzazione per il recupero forzoso della eventuale maggior spesa sostenuta.

3. E' fatto salvo l'obbligo del rimborso per danni comunque cagionati al Comune.

4. Senza pregiudizio dell'azione penale, ove prevista, e senza pregiudizio delle sanzioni contemplate da altre disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alle norme contemplate dal presente regolamento comportano, per ciascuna, l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.000,00, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 340,00 ad un massimo di euro 3.000,00 in caso di violazione dell'art. 6, comma 5, ovvero di mancata richiesta di autorizzazione di manomissione del suolo pubblico ai sensi del presente regolamento.

5. La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti dall'art. 6, comma 5, comporta l'applicazione di una penalità fissa di euro 75,00 giornaliera per ogni giorno di ritardo.

Marca
da bollo
€ 14,62

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Piazza Caduti in Guerra n° 2 - 07047 THIESI (SS) - tel. 079886012 - fax: 079889199 - C.F./P.IVA: 00075850909 - www.comunethiesi.it - ufficiotecnico@comunethiesi.it

Al **Responsabile dell'Ufficio Tecnico**
Comune di Thiesi
Piazza Caduti in Guerra, n° 2

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

PERSONA FISICA

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____,
residente a _____ (____) in Via/P.zza/Loc. _____,
n° _____, C.A.P. _____, Codice Fiscale n° _____,
Tel. _____ e-mail _____

oppure

PERSONA GIURIDICA

Ragione Sociale _____ C.F./P.IVA _____
con sede in _____ (____), Via _____,
n° _____, Tel. _____ e-mail _____,
rappresentata legalmente per la presente istanza dal sottoscritto
nato a _____, il _____, residente in _____ (____),
Via/P.zza/Loc. _____ n° _____, C.A.P. _____,
Codice Fiscale n° _____

CHIEDE

in base al Regolamento approvato con Delibera del C.C. n° __ del __/__/2013, l'autorizzazione alla manomissione della sede stradale pubblica in Via _____ n° _____ dal giorno _____ al giorno _____ per l'esecuzione dei lavori di allacciamento/ampliamento/riparazione o ricerca guasto _____ al/ai seguente/i sotto servizio/i (specificare i metri di percorrenza su suolo pubblico):

		Lunghezza	Larghezza	Totale	Tariffa	Totale cauzione
<input type="checkbox"/>	Rete idrica	MI. _____	MI. _____	Mq. _____	€ _____	€ _____
<input type="checkbox"/>	Rete fognaria	MI. _____	MI. _____	Mq. _____	€ _____	€ _____
<input type="checkbox"/>	Rete elettrica	MI. _____	MI. _____	Mq. _____	€ _____	€ _____
<input type="checkbox"/>	Rete telefonica	MI. _____	MI. _____	Mq. _____	€ _____	€ _____
<input type="checkbox"/>	Altro _____	MI. _____	MI. _____	Mq. _____	€ _____	€ _____

A tal fine dichiara di conoscere ed accettare senza eccezioni le norme del Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione di fondo stradale allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n° __ del __/__/2013; in particolare in base all'art. 6 comma 5 del suddetto Regolamento, "i ripristini delle pavimentazioni dovranno essere effettuati perentoriamente non oltre 48 ore dal termine dell'esecuzione delle opere", con le modalità previste dal Regolamento stesso.

Si allegano:

- Ricevuta attestante il pagamento dei Diritti di Segreteria per il rilascio di Autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico effettuata alla Tesoreria del Comune di Thiesi presso il Banco di Sardegna - C/C n. 12627 - dell'importo di € 77,47, oppure mediante versamento sul C/C Postale n° 12528071 intestato a Comune di Thiesi - Servizio di Tesoreria;
- n°1 copia della planimetria relativa all'intervento (in scala almeno 1:200) ed estratto del rilievo aerofotogrammetrico o di P.di F. della zona interessata, con indicato il tipo di pavimentazione interessato alla manomissione;
- Nullaosta della Provincia (ove occorre);
- Autorizzazione allaccio e scarico in fognatura (ove occorre);

e) ricevuta di versamento del deposito cauzionale dell'importo di € _____ (calcolato secondo le tariffe illustrate nel presente modello) ed effettuato secondo le modalità di cui al punto a), con un minimo di € 500,00, o polizza fidejussoria n° _____ del _____ della _____ dell'importo di € _____ ;

SI COMUNICA INOLTRE CHE:

l'Impresa che realizzerà l'intervento è la Ditta _____
con sede a _____, in Via _____, n° _____
Partita IVA n° _____ recapito telefonico _____
ed il Responsabile Tecnico dell'Impresa per il cantiere è il Sig. _____ e si allega
DURC in corso di validità con la dichiarazione sull'organico medio annuo ed il contratto applicato ai lavoratori dipendenti.

Luogo _____, data _____

IL RICHIEDENTE

Tariffe in vigore dal __/__/2013 (Delibere C.C. n° __ del __/__/2013) minimo € 500,00:

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	€ al Mq.	100,00
PAVIMENTAZIONI LAPIDEE, AUTOBLOCCANTI E MATTONI	€ al Mq.	150,00

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Visto si autorizza, fatti salvi e riservati i diritti di terzi, alle condizioni imposte dal Regolamento allegato alle Delibere del Consiglio Comunale n° __ del __/__/2013, per una validità di mesi 1 (uno) dalla data odierna.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Thiesi, _____

Vista la richiesta del Sig. _____ di prot. n° _____ del _____ (presentata 45 giorni dopo la fine dei lavori) in presenza del Sig. _____ è stato eseguito sopralluogo con esito:

parere favorevole : senza prescrizioni, e pertanto si può restituire il deposito cauzionale di € _____ ;
 con prescrizioni e/o limitazioni _____

parere contrario: in quanto _____

e pertanto in base all'art. 9 comma 4 del Regolamento, il deposito cauzionale di € _____ verrà incamerato da questo Comune, con rivalsa sul titolare per il recupero forzoso dell'eventuale maggior spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori per il ripristino a regola d'arte direttamente da parte di questo Comune;

in quanto entro i 45 giorni dalla fine dei lavori, il richiedente l'autorizzazione non ha presentato nessuna richiesta di restituzione del deposito cauzionale, e pertanto in base all'art. 9 comma 4 del Regolamento, il deposito cauzionale di € _____ verrà incamerato da questo Comune, con rivalsa sul titolare per il recupero forzoso dell'eventuale maggior spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori per il ripristino a regola d'arte da parte di questo Comune stesso.

Il Tecnico Istruttore

Thiesi, _____

Visto il sopralluogo eseguito in data _____, in data _____ con Determinazione n° ____/UT è stato restituito al richiedente il deposito cauzionale di € _____.

Il Tecnico Istruttore

Thiesi, _____

**STRALCIO DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE
COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DI FONDO STRADALE**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° ___ del _____,

ART. 4 - AUTORIZZAZIONI E TEMPI DI ESECUZIONE

1. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, ove nulla osti, verrà rilasciata entro giorni 20 dalla richiesta, con espresso richiamo alla piena osservanza di eventuali prescrizioni.
2. L'autorizzazione avrà validità di un mese dalla data del rilascio. Entro tali periodi i lavori autorizzati dovranno essere ultimati ed i ripristini effettuati a regola d'arte.
3. In caso di lavori particolarmente complessi e dietro giustificata motivazione, è ammessa la facoltà di chiedere proroga dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione deve essere esibita sul luogo di lavoro ad ogni richiesta dei funzionari e degli agenti comunali.

ART. 5 - COMPUTO DELLA SUPERFICIE DA MANOMETTERE

1. Il computo della superficie da manomettere verrà effettuato tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto alla rottura, aumentato di un franco laterale di metri 0,5 per lato del rettangolo stesso.
2. Nelle pavimentazioni cementizie sono, in ogni caso, conteggiati per intero i lastroni, anche se rotti solo parzialmente; nelle altre pavimentazioni monolitiche è sempre conteggiata tutta la superficie che l'Ufficio Tecnico del Comune ritiene necessaria.
3. Per le rotture eseguite su marciapiedi di qualsiasi genere la rottura stessa sarà riferita, in ogni caso, a tutta la larghezza del marciapiede.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

1. I richiedenti sono tenuti ad osservare delle norme per la tutela e circolazione strade così come previste dal codice della strada, dal suo regolamento e dai regolamenti comunali.
2. Nel compiere i lavori, nel fare depositi sulle strade e nell'impianare il cantiere di lavoro, si dovranno inoltre osservare le norme in materia di igiene e sicurezza, comprese le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ed ii.; dovranno inoltre essere adottate tutte le misure e cautele di comune prudenza per prevenire sinistri, nonché predisposta la segnaletica stradale d'obbligo, e versare quanto dovuto per la TOSAP in relazione al suolo pubblico occupato dal cantiere di lavoro.
3. I lavori devono essere condotti con la maggior cura, in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti esistenti. In particolare, si devono osservare le norme tecniche e le condizioni previste dal nuovo Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19.4.2000, n°145 e dal Capitolato Speciale d'Appalto per le opere stradali ed idrauliche.
4. Gli scavi a sezione ristretta (profondità superiore alla larghezza) devono essere convenientemente armati. Ad operazioni ultimate, devono essere disarmati con cautela, assicurando la stabilità delle pareti mediante accurato costipamento dei materiali di riempimento. Ulteriori prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori possono essere imposte di volta in volta dal Comune, a suo insindacabile giudizio, che potrà anche disporre la sospensione dei lavori. Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità previo il taglio della pavimentazione bituminosa con l'apposita macchina operatrice a lama rotante. Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia.
5. I ripristini della pavimentazioni dovranno essere effettuati perentoriamente non oltre 48 ore dal termine dell'esecuzione delle opere, con le seguenti modalità:
 - 1) Nel caso di pavimentazioni in conglomerato bituminoso:
 - A - Il riempimento degli scavi dovrà essere realizzato con materiale arido scevro di materie terrose, di argille, accuratamente costipato in strati successivi e mediante l'impiego di mezzi idonei sino alla profondità di cm 30 sotto la superficie della pavimentazione bituminosa;
 - B - formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di 20 cm;
 - C - si dovrà quindi procedere alla posa in opera di un primo strato di conglomerato bituminoso (tipo "bynder" - strato di collegamento) dello spessore non inferiore a cm 10 compressi, costituito da materiali che offrano un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare. Decorsi dieci giorni, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà precedersi al ripristino definitivo della pavimentazione bituminosa. Oltre alla sede degli scavi, il ripristino del corpo stradale dovrà avvenire anche in corrispondenza della zona attigua che avesse subito alterazioni per cedimento conseguente ai lavori effettuati, al fine di conservare la continuità e l'integrità della pavimentazione stradale.
 - 2) Nel caso di pavimentazioni lapidee, in elementi di autobloccanti di cemento e pavimentazione in mattoni dovranno essere rimosse esclusivamente a mano e accatastate in modo tale da non crearvi danneggiamenti. Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche

caratteristiche e fatture. Il ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido, in elementi autobloccanti di cemento o in mattoni dovrà essere effettuata previa formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 20 cm e sul quale verrà successivamente posata la pavimentazione.

3) Nel caso di pavimentazioni speciali e diverse (marciapiedi, strade sterrate, ecc.), le pavimentazioni in questo caso dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte come in origine.

4) Nel caso di interventi nel Centro Storico, prima dell'inizio dei lavori di ripristino dovrà essere richiesto il sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di concordare le specifiche modalità di ripristino. Gli interventi di taglio stradale dovranno essere eseguiti seguendo le linee di separazione naturale delle pietre/basoli. Il ripristino dovrà essere realizzato con la tecnica del "cuci - scuci" così da ottenere le condizioni originarie della pavimentazione lapidea. Quando la pavimentazione sia costituita da basoli regolari, si dovrà prevedere alla preventiva numerazione per la successiva ricollocazione nel medesimo sito. Le malte dovranno essere accuratamente scelte tali da non produrre differenze funzionali cromatiche con quelle originarie.

6. Tutti i piani stradali così risistemati dovranno garantire una perfetta complanarità con le tratte stradali contigue.

7. Nel caso di interventi di notevole ampiezza e/o complessità il Comune potrà, su richiesta, autorizzare, per i ripristini, un termine superiore alle 48 ore.

8. In tutti i ripristini, i chiusini stradali di qualsiasi genere esistenti e le griglie dovranno essere riportate alla quota del piano stradale, e dovrà essere ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale interessata dai lavori.

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di opere comportanti manomissione del suolo pubblico è subordinata alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino del suolo comunale manomesso. L'importo del deposito cauzionale, suscettibile di successivi adeguamenti con deliberazioni della Giunta Comunale, è determinato in base alla tipologia del ripristino e precisamente:

a) pavimentazione in conglomerato bituminoso o di pavimentazioni speciali e diverse: Euro 100 al mq.

b) pavimentazioni lapidee, elementi autobloccanti di cemento e pavimentazione in mattoni: Euro 150 al mq.

2. L'importo minimo della cauzione resta stabilito in Euro 500,00. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito in contanti o con assegno circolare, mediante versamento presso la tesoreria comunale della somma derivante dal conteggio effettuato dal Comune in sede di richiesta.

3. Solo per gli Enti che per dimensioni aziendali e articolata gestione contabile ne facciano specifica richiesta, che potrà o meno essere accolta dall'Amministrazione Comunale, sarà possibile effettuare il deposito cauzionale tramite polizza fidejussoria di durata annuale o pluriennale. In questo caso l'Ufficio competente rilascerà autorizzazioni alla manomissione stradale fino alla concorrenza dell'importo garantito dalla fideiussione.

4. La regolare esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione, compresi quelli della segnaletica orizzontale e verticale, dovrà essere certificata da sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi non prima di 45 (quarantacinque) giorni dal termine dei lavori e non oltre 90 (novanta) giorni, su richiesta del titolare di autorizzazione. In caso di esito positivo tale Ufficio autorizzerà lo svincolo della cauzione e il Servizio Finanziario Comunale emetterà il relativo mandato di pagamento. Decorso il termine di 90 (novanta) giorni senza che vi sia stata richiesta di sopralluogo o qualora il ripristino risulti non realizzato a regola d'arte, il Comune, senza ulteriori formalità escuterà definitivamente il deposito cauzionale e darà immediatamente corso ai lavori necessari, con rivalsa sul titolare dell'autorizzazione per il recupero forzoso della eventuale maggior spesa sostenuta.

ART. 12 - SANZIONI

1. Il titolare di autorizzazione che non abbia ottemperato alle disposizioni previste o richiamate dal presente regolamento dovrà ottemperarvi entro il termine di giorni 10 fissato dalla diffida emessa dal Responsabile del Servizio Comunale competente.

2. Decorso tale termine il personale tecnico del Comune darà corso, d'ufficio, alla realizzazione dei lavori utilizzando la cauzione all'uopo escussa e con rivalsa sul titolare dell'autorizzazione per il recupero forzoso della eventuale maggior spesa sostenuta.

3. E' fatto salvo l'obbligo del rimborso per danni comunque cagionati al Comune.

4. Senza pregiudizio dell'azione penale, ove prevista, e senza pregiudizio delle sanzioni contemplate da altre disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alle norme contemplate dal presente regolamento comportano, per ciascuna, l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.000,00, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 340,00 ad un massimo di euro 3.000,00 in caso di violazione dell'art. 6, comma 5, ovvero di mancata richiesta di autorizzazione di manomissione del suolo pubblico ai sensi del presente regolamento.

5. La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti dall'art. 6, comma 5, comporta l'applicazione di una penalità fissa di euro 75,00 giornaliera per ogni giorno di ritardo.

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Piazza Caduti in Guerra n° 2 - 07047 THIESI (SS) - tel. 079886012 - fax: 079889199 - C.F./P.IVA: 00075850909 - www.comunethiesi.it , ufficiotecnico@comuni.thiesi.it

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Comune di Thiesi
Piazza Caduti in Guerra, n° 2

RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DI OPERE COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

PERSONA FISICA

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____,
residente a _____ (____) in Via/P.zza/Loc. _____,
n° _____, C.A.P. _____, Codice Fiscale n° _____,
Tel. _____ e-mail _____.

oppure

PERSONA GIURIDICA

Ragione Sociale _____ C.F./P.IVA _____
con sede in _____ (____), Via _____,
n° _____, Tel. _____ e-mail _____,
rappresentata legalmente per la presente istanza dal sottoscritto
nato a _____, il _____, residente in _____ (____),
Via/P.zza/Loc. _____ n° _____, C.A.P. _____,
Codice Fiscale n° _____.

IN QUALITÀ DI

(proprietario/amministratore/altro) _____ dell'immobile ubicato
in Via _____ identificato al Catasto con il Mappale/i _____ Foglio _____ di cui al
provvedimento autorizzativo (Concessione Edilizia, Denuncia di Inizio Attività, ecc..) n° _____

CHIEDE

in base al Regolamento approvato con Delibera del C.C. n° ____ del __/__/2013

LA RESTITUZIONE del deposito cauzionale di € _____ versato con CC n° _____ del _____
(o lo svincolo della polizza fidejussoria n° _____ del _____
della _____ di € _____) per la manomissione della sede stradale
pubblica in Via _____ di cui all'autorizzazione del _____
avendo provveduto al ripristino a regola d'arte del suolo pubblico così come indicato dal Regolamento
suddetto, come da documentazione fotografica allegata.

A tal fine dichiara di conoscere ed accettare senza eccezioni le norme del Regolamento per l'esecuzione di opere
comportanti la manomissione di fondo stradale allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n° ____ del _____.
In particolare l'art. 9 del suddetto Regolamento riguardante la regolare esecuzione dei lavori.

EVENTUALE COORDINATE BANCARIE/POSTALI PER L'ACCREDITO DIRETTO SUL CONTO
CORRENTE:

Si allega:

a) Documentazione fotografica attestante la regolarità del ripristino.

Luogo _____, data _____

IL RICHIEDENTE