


# PROGETTO DEFINITIVO AMBITO URBANO (CENTRO MATRICE)



# PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

**COORDINATORE DEL PROGETTO** 

Arch. Michele Calaresu

**GRUPPO DI PROGETTO** 

Ing. Gian Michele Tedde Geom. Pier Angelo Fae

(Collaboratore)

Arch. Francesco Morittu

STANDARDIZZAZIONE DATI GIS

GeoEnGis Srl

Gennaio 2017

TAV\_B28: SCHEDE DEGLI ISOLATI: PROPOSTE PROGETTUALI PER LE U.U.- ISOLATO\_28

SCALE VARIE

IL SINDACO:

RESPONSABILE AREA TECNICA:

Dottore Agronomo Marco Spano



Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica


Inquadramento


# Isolato 28 Unità Urbanistica 01

Indirizzo Via XI Febbraio, 26

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 **Part.** 814

## **DOCUMENTAZIONE GRAFICA**







STATO ATTUALE - Individuazione unità edilizie







Foto pictometrica

Area cortilizia









# Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

#### 28 Unità Urbanistica 01 Isolato

Indirizzo Via XI Febbraio, 26

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 814

**FUNZIONE** Uso: Residenziale Proprietà: Privata

**ANALISI PAESAGGISTICA**  Tipologia: Accorpamento altre tipologie storiche n° Corpi di fabbrica principali: 3 n° Corpi di fabbrica secondari: 0 Caratterizzazione: Storica Irreversibilmente Modificata n° Manufatti accessori: 4

Accesso carrabile cortile: Cancelli ed altri accessi carrabili Accesso pedonale cortile: Cancello n° Ruderi storici: Recinzione: 0 Parzialmente coerente n° Ruderi moderni:

Descrizione:

Casa signorile che nel corso dei decenni ha subito interventi di ristrutturazione e ampliamento, non sempre coerenti con l'organismo originario; l'edificio dispone di un cortile nel quale sono state realizzate delle baracche in muratura di scarso pregio. Il corpo "c", il più antico, presenta il cornicione in muratura intonacata modanato ed una "istrada" in

**ANALISI URBANISTICA**  volume edificato rilevato [mc]: 976 0,51 rapporto copertura rilevato: superficie U.U. [mq]: 376 2,6 Indice fondiario rilevato: superficie coperta [mq]: 190 rapporto di copertura di progetto: 0,51 Indice fondiario di progetto: 2,6

**PROGETTO** 

Variazioni planovolumetriche: NON AMMESSE Variazioni architettoniche: **AMMESSE** 

Caratteri costruttivi di progetto: COPERTURE: il ripristino o il rifacimento del tetto dell'Unità Urbanistica dovrà

> rispettare la stessa disposizione delle falde. Il manto di copertura dovrà essere esclusivamente in coppi tradizionali. Nei corpi "a" e "b" dovranno essere sostituiti i comignoli con altri in linea con l'abaco tipologico. E' ammessa la realizzazione degli aggetti di gronda sui vari fronti in linea con lo specifico abaco e le N.T.A.

Caratteri architettonici di progetto: PARAMENTI ESTERNI: si prescrive il mantenimento del paramento murario

> intonacato; la finitura dell'intonaco, la coloritura e la tinteggiatura dovranno  $rispettare\ le\ indicazioni\ stabilite\ nelle\ N.T.A.\ generali.-APERTURE,$ SERRAMENTI E SCHERMATURE: si richiede la sostituzione degli infissi e degli elementi di apertura non congrui. Per le specifiche si rimanda alle soluzioni riportate nell'abaco degli elementi tipologici e nelle N.T.A. - ELEMENTI DI DECORAZIONE: gli interventi che coinvolgono le facciate dovranno prevedere l'eliminazione degli elementi e finiture che siano in contrasto con le caratteristiche

costruttive tradizionali.

Spazi non edificati e recinzioni: I muri di recinzione dovranno essere realizzati sull'intero perimetro del giardino

nel rispetto delle prescrizioni di cui alle N.T.A.; il cancello in ferro esistente dovrà essere sostituito con un altro in linea con le N.T.A. Le sistemazioni interne al giardino dovranno individuare puntualmente gli spazi pedonabili da quelli

destinati a giardino con conseguente cura e decoro degli stessi.

Elementi di pregio da salvaguardare: Il corpo "c", presenta il cornicione in muratura intonacata modanato ed una "istrada" in trachite.



# Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

#### 28 Unità Urbanistica 01 Isolato

Indirizzo Via XI Febbraio, 26

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 814

#### **UNITA' EDILIZIE**

Corpo di Fabbrica Edificio

**Analisi** 

Caratterizzazione: *CF\_3\_Tradizionale fortemente modificata* 

Stato di conservazione generale: Buono Gronda: Non Presente Balconi: Non Presente

> Non Presente Aggetti:

Scale esterne: Non Presente

Elementi Architettonici

Interrati: Non Presente

**Finestre** Muratura Copertura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale Muratura in blocco squadrato di Tufo Coerente Metallico Persiane Intonacata Due o più falde Coppi recenti

**Progetto** 

Intervento prescritto: RC - Restauro Conservativo

Approccio costruttivo: Compatibilità

Prescrizioni: Si richiede la sostituzione della parte di copertura in lastre di fibrocemento; si richiede la rimozione delle attuali

avvolgibili presenti. Ogni intervento manutentivo di restauro dovrà avvenire nel rispetto delle N.T.A. e degli elaborati di

progetto e abachi tipologici.

### Corpo di Fabbrica

#### Edificio

**Analisi** 

Caratterizzazione: CF\_2\_Tradizionale parzialmente modificata

Elementi Architettonici

Stato di conservazione generale: Buono Gronda: Coerente Balconi: Non Presente Aggetti: Incoerente

Scale esterne:

Non Presente

Interrati: Non Presente

Copertura

Finestre Muratura Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale Coerente Metallico Persiane Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Due o più falde Coppi recenti

**Progetto** 

Intervento prescritto: RC - Restauro Conservativo

Approccio costruttivo: Compatibilità

Prescrizioni: Ogni intervento manutentivo di restauro dovrà avvenire nel rispetto delle N.T.A. e degli elaborati di progetto e abachi

#### Corpo di Fabbrica С

#### Edificio

**Analisi** 

Caratterizzazione: CF\_2\_Tradizionale parzialmente modificata Elementi Architettonici

Stato di conservazione generale: Buono Gronda: Coerente Balconi: Non Presente

Aggetti:

Scale esterne: Non Presente

Non Presente Interrati: Non Presente

<u>Finestre</u> Muratura Copertura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale Metallico Persiane Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Mono Falda Coppi recenti Coerente

**Progetto** 

Intervento prescritto: RC - Restauro Conservativo

Approccio costruttivo: Compatibilità

Prescrizioni: Ogni intervento manutentivo di restauro dovrà avvenire nel rispetto delle N.T.A. e degli elaborati di progetto e abachi

tipologici.

#### MANUFATTI ACCESSORI

Altro

Caratterizzazione: CF\_5\_Successivo al 1950 decontestualizzante



# Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

Stato di conservazione generale Scarso

Muratura

Finitura Struttura

e Magazzino-Deposito

Caratterizzazione: RUm\_Rudere moderno

Stato di conservazione generale Scarso

Muratura

Finitura Struttura

muratura a vista Muratura in Blocco Cementizio

f Tettoia

Caratterizzazione: RUm\_Rudere moderno

Stato di conservazione generale Scarso

Muratura

Finitura Struttura

muratura a vista Muratura Lapidea Storica

g Tettoia

Caratterizzazione: RUm\_Rudere moderno

Stato di conservazione generale Scar

Muratura

Finitura Struttura Tipologia

muratura a vista Muratura Lapidea Storica Mono Falda Lastre fibrocemento

Note Generali: Le tettoie "d", "f" e "g" devono essere assoggettate ad una ristrutturazione edilizia o demolizione tesa a restituire decoro e compatibilità tipologica ai sensi delle N.T.A. il corpo "e" dovrà essere assoggettato a ristrutturazione edilizia e completato secondo le prescrizioni contenute nelle N.T.A.

Via XI Febbraio, 26

28 Unità Urbanistica 01

Dati Catastali NCEU Fg. 16 Part. 814

Copertura

Isolato

Indirizzo

Tipologia Materiale

Copertura

Tipologia Materiale

Mono Falda Lastre fibrocemento

Copertura

Due o più falde

Copertura

Tipologia

Materiale

Materiale

Lastre fibrocemento